

工程名称: 名医工作室装饰装修工程项目

标段名称: 名医工作室装饰装修工程项目

招标工程量清单

编制人:



(造价专业人员签字及盖章) 赖小凡

审核人:



(签字及盖章) 游绍燕

编制单位:



(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)



招标人:

(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

编制时间:

工程项目清单汇总表

工程名称：名医工作室装饰装修工程
项目

标段：名医工作室装饰装修工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	名医工作室装饰装修工程项目-装饰部分	
1.2	名医工作室装饰装修工程项目-安装部分	
1.1	名医工作室装饰装修工程项目-装饰部分	
1.1.1	拆除工程	
1.1.2	新建墙体	
1.1.3	大厅装修项目	
1.1.4	专家诊室（4间）+治疗室装饰装修	
1.1.5	门头项目及过道	
1.1.6	资料室及5个房间	
1.1.7	名医办公室2间	
1.1.8	会议室	
1.1.9	广告项目	
1.1.10	家具、灯及装饰品项目	
1.2	名医工作室装饰装修工程项目-安装部分	
1.2.1	电气	
1.2.2	给排水	
2	措施项目	
2.1	其中：安全文明施工项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：名医工作室装饰装修工程
项目

标段：名医工作室装饰装修工程项目

第 2 页 共 2 页

合计	
----	--

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：名医工作室装饰装修工程项目-装饰部分

标段：名医工作室装饰装修工程项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		拆除工程						
1	01B001	拆除天棚	1. 名称: 拆除原有天棚 2. 含措施费: 天棚活动脚手架	m ²	50			
2	01B002	拆除原墙柱面龙骨及饰面	1. 名称: 拆除原墙柱面龙骨及饰面 2. 含措施费: 墙面活动脚手架	m ²	80			
3	01B003	装修区域内原柜体拆除	1. 名称: 装修区域内原柜体拆除	m ²	12.32			
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 拆除垃圾 2. 外运: 人工运50m; 人工上车3t自卸汽车运8km 3. 弃渣费: 10元/m ³	m ³	4.27			
5	01B008	对原有施工场区内物品及垃圾清理	1. 名称: 对原有施工场区内物品及垃圾清理 2. 包含外运及弃置 3. 按5元/m ²	m ²	768			
		新建墙体						
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 200厚 4. 砂浆强度等级: 专用粘结剂 5. 含措施费: 内脚手架	m ³	7.37			
		大厅装修项目						
7	011302001001	顶面石膏板修补	1、38系列U型轻钢龙骨或木龙骨做骨架，膨胀螺栓固定。 2、10mm厚纸面石膏板，自攻螺丝钉固定。 3、按外展开面面积计算工程量。 4、面层批腻子、刷涂料、灯具等另项计算。两级以内的天花。	m ²	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：名医工作室装饰装修工程项目-装饰部分

标段：名医工作室装饰装修工程项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
8	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:定制木饰线宽度 ≤150mm	m	80			
9	011508001001	顶面角花	1. 基层类型:定制成品吊顶角花	个	4			
10	011501004001	吧台饮品柜	1. 名称:吧台饮品柜	m2	17.92			
11	011501004002	吧台导台柜	1. 名称:吧台导台柜	m	8.3			
12	011502001002	吧台灯带U型卡槽	1. 线条材料品种、规格:吧台灯带U型卡槽	m	8.3			
13	01B004	绿色植物	1. 名称:定制植物造景	项	1			
14	011507002001	养生提示墙	1. 名称:养生提示墙 2. 基层材料种类:有机玻璃 3. 规格:800*600	个	20			
15	011507002002	手工区展示墙	1. 名称:手工区展示墙 2. 基层材料种类:有机玻璃 3. 规格:800*600	个	28			
16	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(刷两遍防火涂料)(间距400) 2. 基层材料种类、规格:20mm细木工板(刷两遍防火涂料) 3. 面层材料品种、规格:碳晶板	m2	82.8			
17	011508001002	墙面角花	1. 基层类型:定制成品墙面角花	个	12			
18	011502001003	成品木线条造型	1. 线条材料品种、规格:木线条造型宽度 ≤150mm	m	32			
19	011501004003	玻璃展示柜	1. 名称:玻璃展示柜	m	6.5			
20	011502001004	灯带U型卡槽	1. 线条材料品种、规格:灯带U型卡槽	m	120			
21	011207003001	玻璃更换	1. 隔断材料品种、规格:10mm厚钢化玻璃	m2	3			
		专家诊室(4间)+治疗室装饰装修						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：名医工作室装饰装修工程项目-装饰部分

标段：名医工作室装饰装修工程项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
22	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(刷两遍防火涂料)(间距400) 2. 基层材料种类、规格:20mm细木工板(刷两遍防火涂料) 3. 面层材料品种、规格:碳晶板	m ²	56.97		
23	011502001005	成品木线条造型	1. 线条材料品种、规格:木线条造型宽度 ≤150mm	m	72		
24	011508001003	墙面角花	1. 基层类型:定制成品墙面角花	个	8		
25	011205002002	定制雕花	1. 名称:定制雕花	m ²	54		
26	011401004001	柜子改色	1. 腻子种类:腻子 2. 刮腻子遍数:一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:底漆二遍,面漆二遍	m ²	29.64		
27	011502001006	灯带U型卡槽	1. 线条材料品种、规格:灯带U型卡槽	m	60		
		门头项目及过道					
28	011401001001	原门改色	1. 门、窗类型:木门 2. 腻子种类:腻子 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:底漆二遍,面漆二遍	m ²	39.9		
29	010802004001	钢质防火门(安装)	1. 门洞口尺寸:MF1521	m ²	3.15		
30	01B005	原防火门拆除	1. 名称:原防火门拆除 2. 规格:MF1521	樘	1		
31	050302004001	木工基层做梁	1. 名称:木工基层做梁 2. 防火:防火漆二遍	m	14		
32	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 面层:碳晶板	m ²	3.92		
33	011401004002	木材面油漆	1. 名称:仿石头漆	m ²	12.63		
34	020602001001	树脂仿古瓦	1. 名称:树脂仿古瓦	m ²	36		
35	020513001001	牌匾	1. 名称:牌匾 2. 外形尺寸、板厚度:2400*850	块	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：名医工作室装饰装修工程项目-装饰部分

标段：名医工作室装饰装修工程项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
36	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨（刷两遍防火涂料）（间距400） 2. 基层材料种类、规格：20mm细木工板（刷两遍防火涂料） 3. 面层材料品种、规格：碳晶板	m2	195.93			
37	011502001007	灯带U型卡槽	1. 线条材料品种、规格：灯带U型卡槽	m	159.4			
38	01B006	观景石头	1. 名称：观景石头	项	2			
39	01B007	历史文化造型墙	1. 名称：历史文化造型墙	m2	14.43			
		资料室及5个房间						
40	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨（刷两遍防火涂料）（间距400） 2. 基层材料种类、规格：20mm细木工板（刷两遍防火涂料） 3. 面层材料品种、规格：碳晶板	m2	5.96			
41	011501001001	储物柜	1. 名称：储物柜	m2	26.52			
42	011205001006	5间房墙板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨（刷两遍防火涂料）（间距400） 2. 基层材料种类、规格：20mm细木工板（刷两遍防火涂料） 3. 面层材料品种、规格：碳晶板	m2	62.01			
		名医办公室2间						
43	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸：M1021 2. 门类型：成品木质套装门 3. 五金种类、规格：锁	m2	4.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：名医工作室装饰装修工程项目-装饰部分

标段：名医工作室装饰装修工程项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
44	011205001009	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(刷两遍防火涂料)(间距400) 2. 基层材料种类、规格:20mm细木工板(刷两遍防火涂料) 3. 面层材料品种、规格:碳晶板	m2	59.78		
		会议室					
45	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(刷两遍防火涂料)(间距400) 2. 基层材料种类、规格:20mm细木工板(刷两遍防火涂料) 3. 面层材料品种、规格:碳晶板	m2	28.37		
46	011205001008	写真墙底面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(刷两遍防火涂料)(间距400) 2. 基层材料种类、规格:20mm细木工板(刷两遍防火涂料)	m2	7.93		
47	011502001009	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:定制木饰线宽度 ≤150mm	m	24		
48	011502001008	灯带U型卡槽	1. 线条材料品种、规格:灯带U型卡槽	m	10.4		
		广告项目					
49	011507002003	门牌灯箱单面发光	1. 做法:详见施工图设计	个	22		
50	011507002004	门牌灯箱双面发光	1. 做法:详见施工图设计	个	17		
51	011507002005	吧台实木雕刻	1. 做法:详见施工图设计	个	1		
52	011507003001	吧台灯箱	1. 做法:详见施工图设计	个	13		
53	011507003002	吧台灯箱广告费	1. 做法:详见施工图设计	个	13		
54	011507003003	团队展示	1. 做法:详见施工图设计	m2	10.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：名医工作室装饰装修工程项目-安装部分

标段：名医工作室装饰装修工程项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱A1	台	1		
2	030413014001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:220V 15A 3. 安装方式:暗装	套	34		
3	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	套	3		
4	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	套	2		
5	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	套	2		
6	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:安装	个	2		
7	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	13		
8	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25	m	358.2		
9	030412004001	配线	1. 名称:插座配线 2. 型号:BV-3*4 3. 材质:铜蕊	m	378.2		
10	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20	m	133.02		
11	030412004002	配线	1. 名称:照明配线 2. 型号:BV-3*2.5 3. 材质:铜蕊	m	135.02		
12	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20	m	136.66		
13	030412004003	配线	1. 名称:照明配线 2. 型号:BV-2*1.5 3. 材质:铜蕊	m	136.66		
14	030413002001	LED筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:15W 3. 安装方式:嵌入式	套	90		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：名医工作室装饰装修工程项目-安装部分

标段：名医工作室装饰装修工程项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
15	030413002002	装饰灯	1. 名称: 太极装饰灯 2. 型号: 直径1.2-1.6 3. 安装方式: 吸顶式	套	1			
16	030413002003	装饰灯	1. 名称: 中式吸顶灯 2. 规格: 30W	套	4			
17	030413002004	装饰灯	1. 名称: LED灯带 2. 部位: 天棚	m	118.68			
18	030413002005	装饰灯	1. 名称: LED灯带 2. 部位: 吧台	m	8.3			
19	030413002006	装饰灯	1. 名称: 墙上装饰圆灯 2. 型号: 成品中式800*800圆灯	套	3			
20	030413002007	装饰灯	1. 名称: LED灯带 2. 部位: 墙面	m	159.4			
21	03B001	空调移位	1. 名称: 空调移位 2. 包含: 铜管、换气、五金, 辅材等及安装费用	项	1			
		给排水						
22	031003003001	洗脸盆	1. 类型: 洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 安装方式: 立柱式	组	4			
23	031001008001	塑料管	1. 材质: PPR 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 5. 介质: 冷水	m	108.22			
24	031001008002	塑料管	1. 材质: PPR 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 5. 介质: 热水	m	108.22			
25	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称: 墙体	m	108.22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：名医工作室装饰装修工程项目-安装部分

标段：名医工作室装饰装修工程项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031001008003	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN50 3. 连接形式:承接式 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 介质:污水	m	10.74		
27	031001008004	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN75 3. 连接形式:承接式 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 安装部位:埋地 6. 介质:污水	m	51.11		
28	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:三、四类土 2. 开挖深度:0.8m米 3. 部位和沟槽宽度:室内0.8m	m3	6.01		
29	010102007002	回填方	1. 填方部位:室内排水管沟槽 2. 材料品种:就地 3. 密实度:满足设计要求	m3	6.01		
30	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:三、四类土 2. 开挖深度:0.8m米 3. 部位和沟槽宽度:室外0.8m	m3	28.62		
31	010102007001	回填方	1. 填方部位:室外排水管沟槽 2. 材料品种:就地 3. 密实度:满足设计要求	m3	28.62		
本页小计							
合 计							

计日工表

工程名称：名医工作室装饰装修工程项目-安装部分 标段：名医工作室装饰装修工程项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

